




日期			
会签者			
会签专业			
日期			
会签者			
会签专业			
日期			
会签者			
会签专业			
日期			
会签者			
会签专业			



给水设备平面图



1-1剖面图



2-2剖面图

成品不锈钢组合式生活给水泵组材料表 (变频恒压, Q=0~12m³/h, H=30m)


成品不锈钢组合式生活给水泵组材料表 (变频恒压, Q=0~12m³/h, H=30m)

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	生活给水系统	容积6m³	套	1	
2	生活水泵	Q=0~12m³/h, H=30m	台	2	
3	控制柜		台	1	
4	保温不锈钢水箱	容积6m³	个	2	
5	稳压罐		个	1	
6	水质保障措施		项	1	
7	附件		套	1	
8	配套电缆		套	1	
9	相关附件 (含下列子项)		套	1	
	水箱内人梯		套	1	
	水箱外人梯		套	1	
	水箱人孔		套	1	
	溢流管	DN100	套	1	
	泄水管	DN50	套	1	
	通气管	DN50	套	1	
	薄膜式液压水位控制阀	DN50	套	1	
	防止旋流器	DN50	套	1	
	水位标尺	DN20	套	1	
	截止阀	DN50	套	1	
	闸阀	DN50	套	1	
	软接头	DN50	套	1	
	Y型过滤器	DN50	套	1	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
10	站内给水设备水箱液位信号仪 (含液位监测装置及水位远传装置)		套	1	
11	站内给水设备基础		座	1	
12	不锈钢快速接头	DN50	个	1	

说明:

- 1、设备额定供水量0~12吨/时(单泵工作时) 扬程30米,双泵同时工作供水量6~12吨/时,扬程不变。
- 2、设备要求进线电源为三相四线制。
- 3、设备运行重8吨,尺寸如图,基础平面尺寸为3500mmX2500mm,基础载荷为2.0吨/平方。设备为室外泵房内布置,设检修门。
- 4、生活给水机组应进行接地,相关内容详见电气一次专业。
- 5、设备出口压力0.2Mpa。

		华东勘测设计研究院有限公司			
		HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED			
工程设计资质证书编号: 综合甲级 A133000751		发证单位: 住房和城乡建设部		未盖出图章本图无效	
核准			奉节白帝复合光伏发电项目	工程	技施 设计
核定					给排水 部分
审查			生活给水机组平面及立面图		
校核					
设计制图			日期	2025 年 05 月 日	图号 HV169J-10D3-01-01-04

版本号

条码