



- 1、按UG0810《锅炉集箱技术条件》制造与验收。
- 2、集箱工作压力为4.5MPa,水压试验压力为6.75MPa。
- 3、集箱两端管口按UG1303《集箱端部管口结构尺寸》进行。
- 4、筒身上开孔和筒身两端加工按 $\frac{25}{\sqrt{}}$ 。

序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 重	总 重	备 注
标注	数量	大 小 号	单 重	重量			
设 计		标 准			重量	10391	比例 1:15 制图 Y
核 对		工 艺			共 1 页	第 1 页	审核 Y
审 核		批 准					日期
审 定		日 期					

高温过热器进口集箱

189T44-9-0

装配件

无锡华光锅炉股份有限公司
(无锡 锡 炉 厂)

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。