



5. 工作压力 $P=5.45\text{MPa}$ ，水压试验压力 $P_s=8.175\text{MPa}$ 。

3	189T22-14-(3)	扁钢 6×20; L=10980	1	Q235B	10.3	10.3	
2	189T22-14-(2)	扁钢 6×40; L=10980	20	Q235B	20.7	414	
1	189T22-14-(1)	管子 Ø60×6; L=11080	21	20G/GB5310	88.5	1858.5	
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重	量	
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期			
设 计			标 准				
校 对			工 艺				
审 核			批 准				
审 定			日 期				
					189T22-14-0		
					隔墙水冷壁管组		
					重 量 2283 比 例 1:20 供图 Y		
					共 1 页 第 1 页 参考图号 版本号		
					无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)		
本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。							