



9.SNCR管孔安装现场按图示位置在扁钢上开直径 $\phi 20$ 孔。

15	189T21-(15)	扁钢 6x34; L=55米	1	Q235B	88.1	88.1	按总长供
14	189T21-(14)	扁钢 6x40; L=140米	1	Q235B	263.8	263.8	按总长供
13	189T21-13-0	直缝水冷壁管组	3	装配件	763.9	763.9	2291.7
12	189T21-12-0	直缝水冷壁管组	2	装配件	855.8	1711.6	正反各一
11	189T21-11-0	直缝水冷壁管组	1	装配件	1317.4	1317.4	
10	189T21-10-0	直缝水冷壁管组	4	装配件	1377.5	5510	正反各二
9	189T21-9-0	直缝水冷壁管组	2	装配件	1370.9	2741.8	正反各一
8	189T21-8-0	直缝水冷壁管组	2	装配件	815.3	1630.6	
7	189T21-7-0	直缝水冷壁管组	1	装配件	2366.5	2366.5	
6	189T21-6-0	直缝水冷壁管组	1	装配件	2498.7	2498.7	
5	189T21-5-0	直缝水冷壁管组	2	装配件	2484.5	4969	
4	189T21-4-0	直缝水冷壁管组	2	装配件	2474.2	4948.4	
3	189T21-3-0	直缝水冷壁管组	2	装配件	1054.1	2108.2	正反各一
2	189T21-2-0	直缝水冷壁管组	3	装配件	982.1	2946.3	
1	189T21-1-0	直缝水冷壁管组	2	装配件	1106.3	2212.6	正反各一
序号	图号	名称	数量	材料	重量	总计 重量	备注
					189T21-0		
前墙水冷壁							
统计 设计 标准					重量 3760.5 比例 1:50 制图 Y		
校对 工艺					共 1 页 第 1 页 审核 M		
审核 批准					无锡华光锅炉股份有限公司		
审定 日期					(无 无锡锅炉厂)		
装配件							

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。