


技术要求:

- 1.地脚螺栓安装垂直度小于 $1/1000$ 。
- 2.序号3用于螺栓定位，待混凝土浇注完后拆除。
- 3.序号1、2装配后出厂。
- 4.序号5、6焊完后开孔。



6	189T06-7-(6)	钢板 δ 20; 410×110	2	Q355B	7.08	14.16	开孔
5	189T06-7-(5)	钢板 δ 20; 340×110	2	Q355B	5.87	11.74	
4	189T06-7-(4)	钢板 δ 20	4	Q355B	1.57	6.28	开孔
3	189T06-7-(3)	钢板 δ 5	1	Q235B	5.89	5.89	开孔
2	GB/T6170	螺母 M36	8	8级	0.352	2.816	
1	189T06-1-1	螺栓 M36	4	Q355B	9.4	37.6	

序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重	量	
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期	<div> <div>189T06-7-0</div> <div>重量78.486 比例 1:20 供图 共 1 页 第 1 页 参考图号 版本号</div> <div>无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)</div> </div>		
设 计		标 准					
校 对		工 艺					
审 核		批 准					
审 定		日 期					

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。