



- 1、按UG0810《锅炉集箱技术条件》制造与验收。
- 2、集箱工作压力为5.18MPa,水压试验压力为7.77MPa。
- 3、集箱两端管口按UG1303《集箱端部管口结构尺寸》进行。
- 4、筒身上开孔和筒身两端加工按 $\frac{20}{\sqrt{t}}$ 。

[illegible]

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。