

福建省工业设备安装有限公司
围栏估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-003

序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
1	通士达一期363m (1#T5车间屋面)	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μm	50	412	8	420	含:主钩、侧钩(攻牙)、 2*M8*25螺栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		1200	202	4	206	加工5孔
		底梁	L40*3.0		700	206	0	206	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		700	206	0	206	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		6000	61	1	62	
		横杆2	L30*3.0		6000	124	0	124	
		六角自攻钉	ST4.8*25	SUS304		370	20	390	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1632	18	1650	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母
2	通士达一期363m (2#T5车间屋面)	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μm	L50	412套	8	420	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	202根	4	206	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	206根	0	206	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	206根	0	206	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	61根	1	62	
		横杆2	L30*3.0		L6000	124根	0	124	
		六角自攻钉	ST4.8*25	SUS304		370个	20	390	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1632套	18	1650	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母



福建省工业设备安装有限公司
围栏估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGF XM-003



序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
3	1#熔制车间407m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μ m	L50	462套	8	470	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓 12平12弹
		立柱	L50*3.0		L1200	227根	4	231	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	231根	0	231	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	231根	0	231	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	68根	1	69	
		横杆2	L30*3.0		L6000	138根	0	138	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		412个	18	430	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1832套	18	1850	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母
4	1#灯管车间328m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μ m	L50	374套	6	380	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	183根	4	187	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	55根	1	56	
		横杆2	L30*3.0		L6000	112根	0	112	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		334个	16	350	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1480套	10	1490	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母



福建省工业设备安装有限公司
围栏估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-003

序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
5	1#上粉车间328m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μ m	L50	374套	6	380	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	183根	4	187	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	55根	1	56	
		横杆2	L30*3.0		L6000	112根	0	112	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		334个	16	350	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1480套	10	1490	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母
6	2#灯管车间328m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μ m	L50	374套	6	380	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	183根	4	187	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	55根	1	56	
		横杆2	L30*3.0		L6000	112根	0	112	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		334个	16	350	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1480套	10	1490	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母



福建省工业设备安装有限公司
围栏估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-003


序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
7	3#灯管车间328m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μm	L50	374套	6	380	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	183根	4	187	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	55根	1	56	
		横杆2	L30*3.0		L6000	112根	0	112	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		334个	16	350	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1480套	10	1490	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母
8	4#灯管车间328m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μm	L50	374套	6	380	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	183根	4	187	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	55根	1	56	
		横杆2	L30*3.0		L6000	112根	0	112	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		334个	16	350	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1480套	10	1490	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母



福建省工业设备安装有限公司
围栏估料单


项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-003

序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
9	2#上粉车间328m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μm	L50	374套	6	380	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	183根	4	187	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	55根	1	56	
		横杆2	L30*3.0		L6000	112根	0	112	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		334个	16	350	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1480套	10	1490	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母
10	5#灯管车间328m	直立锁边24 套件(攻牙)		AL-6005-T5 AA15 μm	L50	374套	6	380	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		立柱	L50*3.0		L1200	183根	4	187	加工5孔
		底梁	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工4孔
		斜撑	L40*3.0		L700	187根	0	187	加工2孔
		横杆1	L40*3.0		L6000	55根	1	56	
		横杆2	L30*3.0		L6000	112根	0	112	
		六角自攻钉	ST4. 8*25	SUS304		334个	16	350	
		外六角螺栓套件		SUS304	M8*25	1480套	10	1490	含: M8*25螺栓、2平、1弹、1螺母

编制: 陈金林

审核: 

批准: 





日期:



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
1	通士达一期 (1#T5车间屋面) 组件810片, 469.8kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μ m	L5950	314根	2	316	含:主钩、侧钩(攻牙)、 2*M8*25螺栓\2平\2弹	
					L1154	2根	0	2	加工5孔	
					L2488	24根	0	24	加工4孔	
		小导轨连接件套件				2套	0	2	含:小导轨连接件、2*M8*10内六角 螺栓	
		直立锁边24 套件(攻牙)				L50	3264套	16	3280	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺 栓\2平\2弹
		小卡块套件				L20	3280套	0	3280	含:MS*22外六角螺栓\1平\1弹\1小 卡块(和以上夹具组装)
		中压块 30套件				L50	1282套	8	1290	含:中压块、M8*35螺栓、弹垫、小 卡块
		侧压块 30套件				L50	676套	4	680	含:侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小 卡块
		H型不锈钢导电片(加 长)	双刺片	SUS304		985个	5	990		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
2	通士达一期 (2#T5车间屋面) 组件945片, 548.1kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	360根	2	362	
					L4730	2根	0	2	
					L3576	2根	0	2	
					L4162	2根	0	2	
					L1154	2根	0	2	
					L2488	32根	0	32	
		小导轨连接件套件				40套	2	42	含:小导轨连接件、2*M8*10内六角螺栓
		直立锁边24套件(攻牙)				L50	3804套	16	3820
		小卡块套件			L20	3820套	0	3820	含:M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块(和以上夹具组装)
		中压块 30套件			L50	1530套	20	1550	含:中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
侧压块 30套件			L50	720套	6	726	含:侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块		
H型不锈钢导电片(加长)	双刺片		SUS304		1138个	12	1150		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGF XM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
3	1#熔制车间 组件688片, 399.04kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μ m	L4796	344根	2	346	
		直立锁边24套件(攻牙)			L50	2752套	18	2770	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
		小卡块套件			L20	2770套	0	2770	含:M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块 (和以上夹具组装)
		中压块 30套件			L50	1032套	8	1040	含:中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
		侧压块 30套件			L50	688套	4	692	含:侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块
		H型不锈钢导电片(加长)	双刺片	SUS304		866个	4	870	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
4	1#灯管车间组件 598片, 346.84kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	196根	2	198	
			L3462		8根	0	8		
			L1154		24根	0	24		
			L2308		8根	0	8		
			L4796		36根	0	36		
			L2488		4根	0	4		
			小导轨连接件套件			40套	2	42	含:小导轨连接件、2*M8*10内六角螺栓
			直立锁边24 套件(攻牙)		L50	2396套	14	2410	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
			小卡块套件		L20	2410套	0	2410	含:M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块 (和以上夹具组装)
			中压块 30套件		L50	960套	10	970	含:中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
	侧压块 30套件		L50	472套	4	476	含:侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块		
	H型不锈钢导电片(加长)	双刺片	SUS304		723个	2	725		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJXXMQGJTYQGFXM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
5	1#上粉车间 520片, 301.6kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	160根	2	162		
					L1154	8根	0	8		
					L4796	58根	0	58		
		小导轨连接件套件				8套	0	8	含:小导轨连接件、2*M8*10内六角螺栓	
		直立锁边24 套件(攻牙)				L50	2080套	15	2095	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
		小卡块套件				L20	2095套	0	2095	含:M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块 (和以上夹具组装)
		中压块 30套件				L50	822套	8	830	含:中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
		侧压块 30套件				L50	436套	4	440	含:侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块
		H型不锈钢导电片(加长)	双刺片	SUS304		635个	5	640		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMGGJTYQGFXM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
6	2#灯管车间 520片, 301.6kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	194根	2	196		
					L1154	30根	0	30		
					L3642	8根	0	8		
					L4796	4根	0	4		
		小导轨连接件套件				30套	1	31	含: 小导轨连接件、2*M8*10内六角螺栓	
		直立锁边24套件(攻牙)				L50	2088套	12	2100	含: 主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
		小卡块套件				L20	2100套	0	2100	含: M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块 (和以上夹具组装)
		中压块 30套件				L50	834套	6	840	含: 中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
		侧压块 30套件			L50	412套	4	416	含: 侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块	
		H型不锈钢导电片(加长)	双刺片	SUS304		628个	2	630		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
7	3#灯管车间 548片, 316.68kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	194根	2	196		
					L3462	8根	0	8		
					L1154	34根	0	34		
					L4796	4根	0	4		
					L3642	16根	0	16		
		小导轨连接件套件					42套	2	44	含:小导轨连接件、2*M8*10内六角螺栓
		直立锁边24套件(攻牙)				L50	2200套	15	2215	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
		小卡块套件				L20	2215套	0	2215	含:M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块(和以上夹具组装)
		中压块 30套件				L50	878套	6	884	含:中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
		侧压块 30套件			L50	428套	2	430	含:侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块	
H型不锈钢导电片(加长)	双刺片	SUS304		657个	7	664				



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-005





序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
8	4#灯管车间 569片, 330.02kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	204根	2	206		
					L3462	4根	0	4		
					L2308	4根	0	4		
					L1154	38根	0	38		
					L4796	12根	0	12		
					L3642	4根	0	4		
		小导轨连接件套件				46套	2	48	含:小导轨连接件、2*M8*10内六角螺栓	
		直立锁边24 套件(攻牙)				L50	2280套	15	2295	含:主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
		小卡块套件				L20	2295套	0	2295	含:M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块(和以上夹具组装)
		中压块 30套件				L50	918套	12	930	含:中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
侧压块 30套件			L50	440套	4	444	含:侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块			
H型不锈钢导电片(加长)		双刺片	SUS304		687个	3	690			



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMGGJTYQGFXM-005

序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
9	2#上粉车间 572片, 331.76kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	206根	2	208	
					L4616	4根	0	4	
					L1154	38根	0	38	
					L4796	12根	0	12	
					L3642	4根	0	4	
		小导轨连接件套件				42套	2	44	含: 小导轨连接件、2*M8*10内六角螺栓
		直立锁边24 套件(攻牙)			L50	2292套	13	2305	含: 主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
		小卡块套件			L20	2305套	0	2305	含: M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块(和以上夹具组装)
		中压块 30套件			L50	922套	8	930	含: 中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
		侧压块 30套件			L50	444套	4	448	含: 侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块
H型不锈钢导电片(加长)	双刺片	SUS304		689个	6	695			









福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单


项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-005

序号	项目位置	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
10	5#灯管车间 468片, 271.44kW	H导轨39	 40*30*1.2	AL-6005-T5 AA15 μm	L5950	164根	2	166	
					L3462	4根	0	4	
					L1164	32根	0	32	
					L4796	12根	0	12	
					L3642	8根	0	8	
		小导轨连接件套件			L200	36套	1	37	含: 小导轨连接件L200、2*M8*10内六角螺栓
		直立锁边24 套件(攻牙)			L50	1880套	15	1895	含: 主钩、侧钩(攻牙)、2*M8*25螺栓\2平\2弹
		小卡块套件			L20	1895套	0	1895	含: M8*22外六角螺栓\1平\1弹\1小卡块(和以上夹具组装)
		中压块 30套件			L50	752套	8	760	含: 中压块、M8*35螺栓、弹垫、小卡块
		侧压块 30套件			L50	368套	4	372	含: 侧压块、M8*30螺栓、弹垫、小卡块
H型不锈钢导电片(加长)	双刺片	SUS304		566个	4	570			

编制: 陈金林

审核: 

批准: 
第 10 页, 共 10 页

日期: 2024.3.28