


福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJXXMQGJTYQGFXM-006




序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
1	源香冷储物流 (水产加工车间屋面) 组件680片, 394.4kW	1	檩条	41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L6000	216根	1	217	
		2				L5250	32根	0	32	23250=6000*3+5250=32
		3				L5000	24根	0	24	35000=6000*5+5000=24
		4	纵梁/斜梁			L4100	204根	0	204	
		5	立柱 (一端开孔)	41*41*2.0		L667	204根	0	204	
		6				L366	204根	0	204	
		7	斜撑 (两端开孔)	L800		204根	0	204		
		8	拉杆	L2400		204根	0	204		
		9	三角连接件	41*41*2.0			1020个	6	1026	孔距100mm
		10	三角底座				204个	0	204	
		11	导轨连接件			L200	216个	2	218	
		12	底座				热镀锌≥65μm	H150	408个	2



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
1	源香冷储物流 (水产加工车间屋面) 组件680片, 394.4kW	13	20中压块 30套件 蝙蝠卡块		AL-6005-T5 AA15μm	L60	1304套	16	1320	含:中压块、内M8*50、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母
		14	侧压块 30套件 蝙蝠卡块			L60	112套	8	120	含:侧压块、内M8*40、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母
		15	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		1428套	12	1440	含: M10*25螺栓、1平、1弹、蝙蝠卡块M10
		16	内六角螺栓 套件	M10*25			3516套	24	3540	含: M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母
		17	内六角螺 栓套件	M10*70			1020套	10	1030	含: M10*70螺栓、2平、1弹、1螺母
2	慧农助然仓储 (1-2#车间屋面) 组件104片, 60.32kW	1	檩条	 41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L6000	32根	0	32	
		2				L650	4根	0	4	18650=6000*3+650=4
		3				L4550	4根	0	4	10550=6000+4550=4
		4				L2250	4根	0	4	8250=6000+2250=4
		5				L5250	4根	0	4	23250=6000*3+5250=4
		6	纵梁/斜梁	L4100		29根	0	29		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-006



序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
2	慧农助然仓储 (1-2#车间屋面) 组件104片, 60.32kW	7	立柱 (一端开孔)	 41*41*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L667	29根	0	29		
		8				L366	29根	0	29		
		9	斜撑 (两端开孔)			L800	29根	0	29		
		10	拉杆			L2400	26根	0	26		
		11	三角连接件				145个	1	146	孔距100mm	
		12	三角底座				29个	0	29		
		13	导轨连接件				L200	32个	1	33	
		14	底座			热镀锌 ≥65μm	H150	58个	1	59	孔距100mm(右图)
		15	20中压块 30套件 蝙蝠卡块			AL-6005-T5 AA15μm	L60	192套	8	200	含:中压块、内M8*50、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
2	慧农助然仓储 (1-2#车间屋面) 组件104片, 60.32kW	16	侧压块 30套件 蝙蝠卡块		AL-6005-T5 AA15μm	L60	32套	4	36	含:侧压块、内M8*40、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母
		17	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		200套	6	206	含: M10*25螺栓、1平、1弹、蝙蝠卡块M10
		18	内六角螺栓 套件	M10*25			502套	8	510	含: M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母
		19	内六角螺栓 套件	M10*70			145套	4	149	含: M10*70螺栓、2平、1弹、1螺母
3	慧农助然仓储 (1-3#车间屋面) 组件100片, 58kW	1	檩条	 41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m² (品牌)	L6000	28根	0	28	
		2				L5750	4根	0	4	11750=6000+5750=4
		3				L5250	8根	0	8	23250=6000*3+5250=8
		4	纵梁/斜梁	L4100		28根	0	28		
		5	立柱 (一端开孔)	41*41*2.0		L667	28根	0	28	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006






序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
3	慧农助然仓储 (1-3#车间屋面) 组件100片, 58kW	6	立柱 (一端开孔)		镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L366	28根	0	28		
		7	斜撑 (两端开孔)			41*41*2.0	L800	28根	0		28
		8	拉杆			L2400	26根	0	26		
		9	三角连接件		镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)		140个	1	141	孔距100mm	
		10	三角底座				28个	0	28		
		11	导轨连接件				L200	28个	1	29	
		12	底座		热镀锌 ≥65μm	H150	56个	1	57	孔距100mm(右图)	
		13	20中压块 30套件 蝙蝠卡块		AL-6005-T5 AA15μm	L60	188套	6	194	含: 中压块、内M8*50、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母	
		14	侧压块 30套件 蝙蝠卡块				L60	24套	2	26	含: 侧压块、内M8*40、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母
		15	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		194套	6	200	含: M10*25螺栓、1平、1弹、蝙蝠卡块M10	
		16	内六角螺栓 套件	M10*25			474套	16	490	含: M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006



序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
3	慧农助然仓储 (1-3#车间屋面) 组件100片, 58kW	17	内六角螺栓 套件	M10*70	SUS304		140套	4	144	含: M10*70螺栓、2平、1弹、 1螺母	
4	慧农助然仓储 (1-9#车间屋面) 组件138片, 80.04kW	1	檩条	 41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m² (品牌)	L6000	40根	0	40		
		2				L4550	4根	0	4	10550=6000+4550=4	
		3				L5250	12根	0	12	23250=6000*3+5250=12	
		4	纵梁/斜梁			L4100	38根	0	38		
		5	立柱 (一端开孔)	 41*41*2.0		L667	38根	0	38		
		6				L366	38根	0	38		
		7	斜撑 (两端开孔)			L800	38根	0	38		
		8	拉杆			L2400	34根	0	34		
		9	三角连接件					190个	1	191	孔距100mm
		10	三角底座					38个	0	38	
		11	导轨连接件			L200	40个	1	41		
		12	底座			H150	76个	1	77	孔距100mm(右图)	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMGGJTYQGFXM-006


序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
4	慧农助然仓储 (1-9#车间屋面) 组件138片, 80.04kW	13	20中压块 30套件 蝙蝠卡块			L60	260套	6	266	含:中压块、内M8*50、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母	
		14	侧压块 30套件 蝙蝠卡块			L60	32套	6	38	含:侧压块、内M8*40、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母	
		15	内六角螺栓 套件	M10*25			262套	6	268	含: M10*25螺栓、1平、1 弹、蝙蝠卡块M10	
		16	内六角螺栓 套件	M10*25	AL-6005-T5 AA15μm		650套	15	665	含: M10*25螺栓、2平、1 弹、1螺母	
		17	内六角螺栓 套件	M10*70			190套	4	194	含: M10*70螺栓、2平、1 弹、1螺母	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006







序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
5	通士达二期（1# 组装大楼屋面）组 件910片，527.8kW	1	檩条	 41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² （品牌）	L6000	302根	1	303	
		2				L2500	4根	0	4	32500=6000*5+2500=4
		3				L3900	12根	0	12	27900=6000*4+3900=12
		4				L2750	6根	0	6	26750=6000*4+2750=6
		5				L1550	4根	0	4	25550=6000*4+1550=4
		6				L5250	8根	0	8	23250=6000*3+5250=8
		7				L2950	24根	0	24	20950=6000*3+2950=24
		8				L1800	10根	0	10	19800=6000*3+1800=10
		9				L650	14根	0	14	18650=6000*3+650=14
		10				L5500	4根	0	4	17500=6000*2+5500=4
		11				L4550	4根	0	4	10550=6000+4550=4
		12				L3400	14根	0	14	9400=6000+3400=14
		13	纵梁/斜梁	L6300		41根	0	41		
		14		L4100		218根	0	218		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMJTYQGFJM-006



序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注		
5	通士达二期 (1# 组装大楼屋面) 组 件910片, 527.8kW	15	立柱 (一端开孔)	 41*41*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L968	41根	0	41			
		L667				259根	0	259				
		L366				259根	0	259				
		L1100	41根	0		41						
		L800	259根	0		259						
		L2300	244根	0		244						
		21	三角连接件					1418个	6	1424	孔距100mm	
		22	三角底座					259个	2	261		
		23	导轨连接件					L200	302个	2	304	
		24	底座				热镀锌 ≥65μm	H150	559个	2	561	孔距100mm (右图)
25	20中压块 30套件 蝙蝠卡块			AL-6005-T5 AA15μm	L60	1716套	14	1730	含: 中压块、内M8*50、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母			



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-006








序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
5	通士达二期 (1# 组装大楼屋面) 组 件910片, 527.8kW	26	侧压块 30套件 蝙蝠卡块		AL-6005-T5 AA15μm	L60	208套	6	214	含: 侧压块、内M8*40、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母
		27	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		1962套	8	1970	含: M10*25螺栓、1平、1 弹、蝙蝠卡块M10
		28	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		4806套	24	4830	含: M10*25螺栓、2平、1 弹、1螺母
		29	内六角螺栓 套件	M10*70	SUS304		1418套	6	1424	含: M10*70螺栓、2平、1 弹、1螺母
6	通士达二期 (2# 组装大楼屋面) 组 件1014片, 588.12kW	1	檩条	 41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m² (品牌)	L6000	326根	1	327	
		L5750				4根	0	4	41750=6000*6+5750=4	
		L3400				4根	0	4	39400=6000*6+3400=4	
		L4800				8根	0	8	34800=6000*5+4800=8	
		L6200				10根	0	10	30200=6000*4+6200=10	
		L2750				18根	0	18	26750=6000*4+2750=18	
		L1800				4根	0	4	19800=6000*3+1800=4	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006





序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
6	通士达二期（2# 组装大楼屋面）组 件1014片， 588.12kW	8	檩条	 41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m² (品牌)	L5500	4根	0	4	17500=6000*2+5500=4	
		L4350				12根	0	12	16350=6000*2+4350=12		
		L900				18根	0	18	12900=6000*2+900=18		
		3400				22根	0	22	9400=6000+3400=22		
		2250				20根	0	20	8250=6000+2250=20		
		1100				4根	0	4	7100=6000+1100=4		
		14				纵梁/斜梁	 41*41*2.0	L6300	41根	0	41
		15	L4100	248根				0	248		
		16	立柱 (一端开孔)	 41*41*2.0		L968	41根	0	41		
		17				L667	289根	0	289		
		18				L366	289根	0	289		
		19	斜撑 (两端开孔)	 41*41*2.0		L1100	41根	0	41		
		20				L800	289根	0	289		
		21	拉杆	 41*41*2.0		L2300	266根	0	266		
		22	三角连接件				1568个	6	1574	孔距100mm	
		23	三角底座				289个	0	289		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMGGJTYQGFXM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
6	通士达二期（2# 组装大楼屋面）组 件1014片， 588.12kW	24	导轨连接件		镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L200	326个	2	328	孔距100mm
		25	底座		热镀锌 ≥65μm	H150	619个	4	623	孔距100mm(右图)
		26	20中压块 30套件 蝙蝠卡块		AL-6005-T5 AA15μm	L60	1900套	10	1910	含：中压块、内M8*50、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母
		27	侧压块 30套件 蝙蝠卡块			L60	256套	6	262	含：侧压块、内M8*40、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母
		28	内六角螺栓 套 件	M10*25	SUS304		2164套	6	2170	含：M10*25螺栓、1平、1 弹、蝙蝠卡块M10
		29	内六角螺栓 套 件	M10*25	SUS304		5284套	26	5310	含：M10*25螺栓、2平、1 弹、1螺母
		30	内六角螺栓 套件	M10*70	SUS304		1568套	6	1574	含：M10*70螺栓、2平、1 弹、1螺母
7	通士达二期（3# 组装大楼屋面）组 件1274片， 738.92kW	1	檩条	41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L6000	384根	2	386	
						L6200	42根	0	42	30200=6000*4+6200=42



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGF XM-006


序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
7	通士达二期（3# 组装大楼屋面）组 件1274片， 738.92kW	3	檩条	41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² （品牌）	L2750	4根	0	4	26750=6000*4+2750=4	
		4				L5250	34根	0	34	23250=6000*3+5250=34	
		5				L4100	4根	0	4	22100=6000*3+4100=4	
		6				L650	4根	0	4	18650=6000*3+650=4	
		7				L4350	10根	0	10	16350=6000*2+4350=10	
		8				L3200	16根	0	16	15200=6000*2+3200=16	
		9				L4550	22根	0	22	10550=6000+4550=22	
		10				纵梁/斜梁	L6300	42根	0	42	
		11					L4100	321根	0	321	
		12	立柱 （一端开孔）	41*41*2.0		L968	42根	0	42		
		13				L667	363根	0	363		
		14				L366	363根	0	363		
		15				斜撑 （两端开孔）	L1100	42根	0		42
		16				L800	363根	0	363		
		17				拉杆	L2300	352根	0		352
		18	三角连接件				1941个	4	1945	孔距100mm	
		19	三角底座				363个	0	363		



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-006




序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
7	通士达二期 (3# 组装大楼屋面) 组 件1274片, 738.92kW	20	导轨连接件		镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m² (品牌)	L200	384个	4	388	
		21	底座		热镀锌 ≥65μm	H150	768个	4	772	孔距100mm(右图)
		22	20中压块 30套件 蝙蝠卡块		AL-6005-T5 AA15μm	L60	2412套	18	2430	含:中压块、内M8*50、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母
		23	侧压块 30套件 蝙蝠卡块			L60	272套	8	280	含:侧压块、内M8*40、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母
		24	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		2698套	12	2710	含: M10*25螺栓、1平、1 弹、蝙蝠卡块M10
		25	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		6496套	34	6530	含: M10*25螺栓、2平、1 弹、1螺母
		26	内六角螺栓 套件	M10*70	SUS304		1941套	9	1950	含: M10*70螺栓、2平、1 弹、1螺母
8	通士达二期 (机 修老练、五金屋 面) 组件702片, 407.16kW	1	檩条	41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m² (品牌)	L6000	240根	1	241	
		L6200				18根	0	18	30200=6000*4+6200=18	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
8	通士达二期（机修老练、五金屋面）组件702片，407.16kW	3	檩条	41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² （品牌）	L3900	4根	0	4	27900=6000*4+3900=4	
		4				L2750	4根	0	4	26750=6000*4+2750=4	
		5				L1550	34根	0	34	25550=6000*4+1550=34	
		6	纵梁/斜梁			L6300	28根	0	28		
		7				L4100	163根	0	163		
		8	立柱 （一端开孔）			41*41*2.0	L968	28根	0	28	
		9					L667	191根	0	191	
		10		L366			191根	0	191		
		11		L1100			28根	0	28		
		12	L800	191根			0	191			
		13	L2300	178根			0	178			
		14	三角连接件					1039个	4	1043	孔距100mm
		15	三角底座					191个	0	191	
		16	导轨连接件				L200	240个	2	242	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJXXMQGJTYQGFXM-006


序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
8	通士达二期 (机修老练、五金屋面) 组件702片, 407.16kW	17	底座		热镀锌 ≥65μm	H150	410个	2	412	孔距100mm(右图)
		18	20中压块 30套件 蝙蝠卡块		AL-6005-T5 AA15μm	L60	1344套	6	1350	含:中压块、内M8*50、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母
		19	侧压块 30套件 蝙蝠卡块			L60	120套	6	126	含:侧压块、内M8*40、弹垫、蝙蝠卡块、防松螺母
		20	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		1436套	6	1442	含: M10*25螺栓、1平、1弹、蝙蝠卡块M10
		21	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		3598套	22	3620	含: M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母
		22	内六角螺栓 套件	M10*70	SUS304		1039套	6	1045	含: M10*70螺栓、2平、1弹、1螺母
9	通士达二期 (办公、餐厅) 组件806片, 467.48kW	1	檩条	41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L6000	256根	1	257	
		L2750				4根	0	4	26750=6000*4+2750=4	
		L6400				10根	0	10	24400=6000*3+6400=10	
		L2950				8根	0	8	20950=6000*3+2950=8	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGF XM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注			
9	通士达二期（办公、餐厅）组件 806片，467.48kW	5	檩条	41*52*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² （品牌）	L1800	8根	0	8	19800=6000*3+1800=8			
		L650				24根	0	24	18650=6000*3+650=24				
		L5500				4根	0	4	17500=6000*2+5500=4				
		L4350				12根	0	12	16350=6000*2+4350=12				
		L3200				10根	0	10	15200=6000*2+3200=10				
		L900				4根	0	4	12900=6000*2+900=4				
		L5750				2根	0	2	11750=6000+5750=2				
		L4550				16根	0	16	10550=6000+4550=16				
		L2250				8根	0	8	8250=6000+2250=8				
		L1100				4根	0	4	7100=6000+1100=4				
		L6300				40根	0	40					
		L4100				182根	0	182					
		L1600				6根	0	6	一端开孔				
		L968				40根	0	40					
		L667	222根	0		222							
		L366	222根	0		222							
				15		纵梁/斜梁							
				16									
				17									
		18	立柱 (一端开孔)	41*41*2.0									
		19											
		20											



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMGGJTYQGF XM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
9	通士达二期 (办公、餐厅) 组件 806片, 467.48kW	21	立柱 (一端开孔)	41*41*2.0	镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ² (品牌)	L217	6根	0	6		
		22	斜撑 (两端开孔)			L1100	40根	0	40		
		23				L800	222根	0	222		
		24	拉杆			L2300	214根	0	214		
		25	三角连接件				1236个	4	1240	孔距100mm	
		26	三角底座				228个	0	228		
		27	导轨连接件				L200	256个	2	258	
		28	底座			热镀锌 ≥65μm	H150	490个	2	492	孔距100mm (右图)
		29	20中压块 30套件 蝙蝠卡块			AL-6005-T5 AA15μm	L60	1498套	6	1504	含: 中压块、内M8*50、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母
		30	侧压块 30套件 蝙蝠卡块				L60	228套	4	232	含: 侧压块、内M8*40、 弹垫、蝙蝠卡块、防松 螺母
		31	内六角螺栓 套 件			M10*25	SUS304		1718套	6	1724



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJXXMQGJTYQGFXM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
9	通士达二期 (办公、餐厅) 组件 806片, 467.48kW	32	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		4166套	24	4190	含: M10*25螺栓、2平、1 弹、1螺母	
		33	内六角螺栓 套件	M10*70	SUS304		1242套	6	1248	含: M10*70螺栓、2平、1 弹、1螺母	
10	源香食品 (地 块三) 组件687片, 398.46kW	1	C型钢檩条	C40*80*2.0 中排孔	Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ²	L6000	232根	1	233		
		2				L6300	24根	0	24	65500=6000*10+5500=12	
		3				L2100	34根	0	34	66700=6000*11+700=4	
		4				L500	2根	0	2	55100=6000*9+1100=4	
		5	拉杆	40*60*2.0		L6000	41根	1	42		
		6	立柱	100*100*2.0		L6000	62根	2	64		
		7	檩条连接片	300*75*3.0		L300	232根	3	235	右图	
		8	檩托板	40*70*3.0		L60	204个	2	206	右图	
		9	斜梁	100*100*3.0		Q355B 热镀锌≥65μm	L6000	41个	1	42	
		10	柱底板	200*200*10				203个	2	205	右图
		11				内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		1598个	12



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006



序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
10	源香食品（地块三） 组件687片， 398.46kW	12	中压块 30套件		AL-6005-T5 AA15μm	L50	1254个	6	1260	含：中压块、M8*60螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母	
		13	侧压块 30套件			L50	240套	4	244	含：侧压块、M8*40螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母	
11	惠农助燃仓储1-4#屋面（地块一） 组件544片， 315.52kW	1	C型钢檩条	C40*80*2.0 中排孔	Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m²	L6000	200根	0	200		
		2				L5500	12根	0	12	65500=6000*10+5500=12	
		3				L700	4根	0	4	66700=6000*11+700=4	
		4				L1100	4根	0	4	55100=6000*9+1100=4	
		5	拉杆	40*60*2.0		L6000	63根	2	65		
		6	立柱	100*100*2.0		L6000	48根	1	49		
		7	檩条连接片	300*75*3.0		L300	200根	2	202	右图	
		8	檩托板	40*70*3.0		L60	368个	2	370	右图	
		9	斜梁	100*100*3.0		Q355B 热镀锌≥65μm	L6000	72根	2	74	
		10	柱底板	200*200*10				149个	2	151	右图
		11	内六角螺栓 套件	M10*25		SUS304		1570个	10	1580	含：M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMQGJTYQGFXM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
11	惠农助燃仓储1-4#屋面(地块一) 组件544片, 315.52kW	12	中压块 30套件		AL-6005-T5 AA15μm	L50	1028个	6	1034	含:中压块、M8*60螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母	
		13	侧压块 30套件			L50	120套	4	124	含:侧压块、M8*40螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母	
12	惠农助燃仓储1-5#屋面(地块一) 组件544片, 315.52kW	1	C型钢檩条	C40*80*2.0 中排孔	Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ²	L6000	288根	1	289		
		2				L5500	20根	0	20	65500=6000*10+5500=20	
		3				L700	8根	0	8	66700=6000*11+700=8	
		4	拉杆	40*60*2.0		L6000	98根	2	100		
		5	立柱	100*100*2.0		L6000	67根	2	69		
		6	檩条连接片	300*75*3.0		L300	288根	2	290	右图	
		7	檩托板	40*70*3.0		L60	532个	2	534	右图	
		8	斜梁	100*100*3.0		Q355B 热镀锌≥65μm	L6000	104根	2	106	
		9	柱底板	200*200*10				209个	5	214	右图
		10	内六角螺栓 套件	M10*25		SUS304		2262个	18	2280	含: M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMGGJTYQGFXM-006



序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
12	惠农助燃仓储1-5#屋面(地块一) 组件544片, 315.52kW	11	中压块 30套件		AL-6005-T5 AA15μm	L50	1492个	6	1498	含:中压块、M8*60螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母	
		12	侧压块 30套件			L50	168套	4	172	含:侧压块、M8*40螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母	
13	惠农助燃仓储1-7#屋面(地块一) 组件544片, 315.52kW	1	C型钢檩条	C40*80*2.0 中排孔	Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m²	L6000	214根	0	214		
		2				L4100	10根	0	10	70100=6000*11+4100=10	
		3				L700	4根	0	4	66700=6000*11+700=4	
		4				L4400	6根	0	6	64400=6000*10+4400=6	
		5	拉杆	40*60*2.0		L6000	67根	2	69		
		6	立柱	100*100*2.0		L6000	51根	1	52		
		7	檩条连接片	300*75*3.0		L300	214根	2	216	右图	
		8	檩托板	40*70*3.0		L60	394个	2	396	右图	
		9	斜梁	100*100*3.0		L6000	77根	2	79		
		10	柱底板	200*200*10		热镀锌≥65μm		159个	5	164	右图
		11	内六角螺栓 套件	M10*25		SUS304		1680个	15	1695	含: M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称: 福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号: FJSXMJGJTYQGFXM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
13	惠农助燃仓储1-7#屋面(地块一) 组件544片, 315.52kW	12	中压块 30套件		AL-6005-T5 AA15μm	L50	1098个	6	1104	含:中压块、M8*60螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母
		13	侧压块 30套件			L50	120套	4	124	含:侧压块、M8*40螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母
14	惠农助燃仓储1-6#屋面(地块一) 组件544片, 315.52kW	1	C型钢檩条	C80*40*2.0 中排孔	Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ²	L6000	124根	0	124	
		2				L6000	54根	0	54	54000=6000*9=6
		3				L4100	4根	0	4	70100=6000*11+4100=4
		4				L3500	4根	0	4	45500=6000*7+3500=4
		5				L2400	4根	0	4	44400=6000*7+2400=4
		6				L2000	10根	0	10	14000=6000*2+2000=10
		7				L4500	4根	0	4	10500=6000+4500=4
		8	拉杆	40*60*2.0		L6000	64根	2	66	
		9	立柱	100*100*2.0		L6000	46根	1	47	



福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-006





序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注
14	惠农助燃仓储1-6#屋面（地块一） 组件544片， 315.52kW	10	檩条连接片	300*75*3.0	Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ²	L300	169根	3	172	右图
		11	檩托板	40*70*3.0		L60	354个	2	356	右图
		12	斜梁	100*100*3.0	Q355B 热镀锌≥65μm	L6000	38根	1	39	
		13	柱底板	200*200*10			144个	5	149	右图
		14	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		1370个	15	1385	含：M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母
		15	中压块 30套件		AL-6005-T5 AA15μm	L50	920个	6	926	含：中压块、M8*60螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母
		16	侧压块 30套件			L50	120套	4	124	含：侧压块、M8*40螺栓、弹垫、C型钢导轨压块、防松螺母
15	源香冷储物流（地块二） 组件1520片， 881.6kW	1	C型钢檩条	C40*80*2.0 中排孔	Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m ²	L6000	560根	1	561	87150=6000*14+3150=40
		2				L3150	40根	0	40	
		3	拉杆	40*60*2.0		L6000	58根	2	60	
		4	立柱	100*100*2.0		L6000	106根	3	109	
		5	檩条连接片	300*75*3.0		L300	560根	5	565	右图
		6	檩托板	40*70*L60*3.0		L60	1000个	5	1005	右图




福建省工业设备安装有限公司
组件支架估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目


编号：FJSXMQGJTYQGF XM-006

序号	项目位置	序号	部件名称	部品形状	材质	长度	数量	备品	出货数量	备注	
15	源香冷储物流 (地块二) 组件1520片, 881.6kW	7	斜梁	100*100*3.0	Q355B 热镀锌≥65μm	L6000	195根	2	197		
		8	柱底板	200*200*10			350个	5	355	右图	
		9	内六角螺栓 套件	M10*25	SUS304		4365个	15	4380	含：M10*25螺栓、2平、1弹、1螺母	
		10	51防水导轨		AL-6005-T5 AA15μm	L6000	312根	2	314	11590=6000+5590=312	
		11				L5590	312根	0	312		
		12	导轨连接件			L295	312根	8	320		
		13	组件导水槽	25*80		L1084	1520根	10	1530	冲口	
		14	30铝夹具			L30	9432套	28	9460	每片组件安装6个	
		15	C型钢导轨压块套件			L40	3120套	20	3140	含：C型钢导轨压块、M8*30外六角螺栓、防松螺母	
		16	铝铆钉	M5*10		AL-1060		2496个	34	2530	
		17	两侧天沟			Q355B 镀锌铝镁 S350GD+ZAM 275g/m²	宽750	180米	0	180	叠拼100
		18	中间天沟				宽750	90米	0	90	
		19	屋脊防水步道	400*2270*30				38套	0	38	176°
		20	竖向防水步道	400*2278*30				40套	0	40	平板

编制：



审核：



批准：


第 1 页, 共 1 页

日期：

2024.4.7



扫描全能王 创建