

估料单

工程名称：凯美特双氧水项目

分部工程：栏杆及预埋件

序号	材料名称	材质	规格	单位	数量	备注
1	焊接钢管	Q235B	DN50*3	m	276	
2	焊接钢管	Q235B	DN25*2.75	m	64	
3	焊接钢管	Q235B	DN20*2.5	m	100	
4	扁钢	Q235B	—50*6	m	120	
5	工字钢	Q235B	工36a	m	9	
6	实心圆钢	Q235B	φ20	m	42	
7	扁钢	Q235B	—60*10	m	48	
8	扁钢	Q235B	—60*4	m	90	
9	不锈钢角钢	s30408	∠56*56*8	m	30	
10	2mm不锈钢钢板	s30408	2mm厚	m ²	60	做不锈钢内衬
11	槽钢	Q235B	[16a	m	18	
12	花纹钢板	Q235B	4mm厚	m ²	45	
13	Q235B钢板	Q235B	10mm厚	m ²	18	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

编制人：黎中海

2024.7.29

审核人：

李婉兮

批准人：

李婉兮