

福建省三安机电工程有限公司

施工估料单

2024.10.14

工程项目: 宁化城市家园小区配电室及一户一表工程

编号: NHCS-001


序号	名称	型号	柜号	单位	数量	单价	总价	备注
一	高压柜							
1	馈线柜	KYN28-12	AH1~AH3, AH10~AH12	台	6		0	公变部分
2	PT柜	KYN28-12	AH4, AH9	台	2		0	
3	进线柜	KYN28-12	AH5, AH8	台	2		0	
4	母联柜	KYN28-12	AH6	台	1		0	
5	提升柜	KYN28-12	AH7	台	1		0	
6	进线柜	KYN28-12	AH1	台	1		0	
7	计量柜	KYN28-12	AH2	台	1		0	专变部分
8	PT柜	KYN28-12	AH3	台	1		0	
9	馈线柜	KYN28-12	AH4	台	1		0	
	合计				16		0	
二	低压柜							
1	进线柜	DeeAo(GDF)	AA1, AA9	台	2		0	公变部分
2	补偿柜	DeeAo(GGJ)	AA2, AA8	台	2		0	
3	馈线柜	DeeAo(GDF)	AA3	台	1		0	
4	馈线柜	DeeAo(GDF)	AA4	台	1		0	
5	母联柜	DeeAo(GDF)	AA5	台	1		0	
6	馈线柜	DeeAo(GDF)	AA6	台	1		0	
7	馈线柜	DeeAo(GDF)	AA7	台	1		0	
8	计量柜	DeeAo(GCK)	GGJL1, GGJL2	台	2		0	公共配电房
9	馈线柜	DeeAo(GGJ)	GG-AA1, GG-AA3	台	2		0	
10	双电源柜	DeeAo(GCK)	GG-AA2	台	1		0	
11	进线柜	DeeAo(GCK)	AA1	台	1		0	专变部分
12	补偿柜	DeeAo(GGJ)	AA2	台	1		0	
13	馈线柜	DeeAo(GCK)	AA3	台	1		0	
14	馈线柜	DeeAo(GCK)	AA4	台	1		0	
	合计				18		0	
三	配电箱							
1	动力柜	DeeAo-D	IAP1	台	1		0	
2	动力柜	DeeAo-D	IAP2	台	1		0	
3	动力柜	DeeAo-D	IAP3	台	1		0	
4	动力柜	DeeAo-D	IAP4	台	1		0	
5	三相4表位	DeeAo-T	IAW1	台	1		0	
6	单相12表位	DeeAo-T	IAW2~13	台	12		0	
7	三相4表位	DeeAo-T	IAWS-1	台	1		0	
8	三相4表位	DeeAo-T	IAWS-2	台	1		0	
9	动力柜	DeeAo-D	IAPS1	台	1		0	
10	动力柜	DeeAo-D	IAPS2	台	1		0	
11	三相4表位	DeeAo-T	IAWS-3	台	1		0	
12	动力柜	DeeAo-D	DAP-CD1	台	1		0	
13	动力柜	DeeAo-D	DAP-CD2	台	1		0	
14	动力柜	DeeAo-D	DAP-CD3	台	1		0	
15	单相12表位	DeeAo-T	DAWCM-1~6	台	6		0	
16	三相1表位	DeeAo-T	DAWCK-1~7	台	7		0	
17	信用社配电箱	DeeAo-D	AP	台	1		0	
18	城建公司配电箱	DeeAo-T	AP	台	1		0	
19	城郊镇配电箱	DeeAo-T	AP	台	1		0	
20	中山村配电箱	DeeAo-D	AP	台	1		0	
21	双虹村配电箱	DeeAo-T	AP	台	1		0	
22	应急电源对接箱	DeeAo-D		台	1		0	
23	照明配电箱	DeeAo-D		台	3		0	
24	计量配电箱	DeeAo-T	ZYJL1, ZYJL2	台	2		0	
	合计				49		0	
四	其它设备							
1	直流屏	65AH/DC220V	ZLP	台	1		0	
2	直流屏	24AH/DC220V	ZLP	台	1		0	
3	DTU公共单元屏	RDW3000-HLK		台	1		0	
4	通信屏			台	1		0	
5	采集前置机屏			台	1		0	
6	录像设备(硬盘录像机 4T硬盘, 1611)			台	1		0	
7	液晶显示器			台	1		0	
8	LED报警显示屏			台	1		0	
9	72芯光纤配线架(ODF)			架	4		0	
10	电源转换器 直流220V转 48V			个	1		0	
11	工业级交换机(三层)			台	1		0	
12	工业级交换机(三层)			台	1		0	
13	除湿机			台	3		0	
14	前端门禁装置			台	2		0	
15	UPS 1KVA/0.5H			台	1		0	
16	云台球机			台	7		0	
17	枪机或半球机			台	5		0	
	合计						0	
	总计						0	

其他说明: 1、以上设备参考及品牌等均需要满足主合同招标文件要求, 以上材料设备质量及参数需满足设计图纸、供电方案、居配供电局验收及第三方检测等满足项目最终验收通过要求, 设备供货期要求30天内, 如有技术及相关品牌疑问咨询项目经理 庄经理 18960522878

2、以上设备项目均已根据图纸制作安装完成设备基础, 请设备厂家根据图纸尺寸生产设备。

3、以上供货范围内的DTU自动部分、配电室视频监控系统和通信部分需包含安装及现场调试工作。

编制: 

审核: 

日期: 2024.10.15