

福建省工业设备安装有限公司
车棚钢结构估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-036




序号	物料名称	规格型号	材质	长度	单位	数量	备注
1	立柱	100*100*3	热镀锌 70μm	L6000	根	66	
2	纵梁			L6000	根	89	
3	檩条	100*50*3		L6000	根	404	
4	斜撑			L6000	根	48	
5	底板	280*280*12	热镀锌 85 μ m		个	214	
6	加劲板	150*90*8			个	856	
7	方垫片	40*40*3	热镀锌 70μm		个	856	
8	U型螺栓 套件	M12*280 (中心距180)			套	428	
9	水平支撑	φ20		L6000	根	46	
10	水撑连接板1	160*80*10			个	92	
11	水撑连接板2	160*110*8			个	92	
12	水撑连接螺栓	M20*50	热镀锌		套	100	
13	花篮螺栓	M20			个	48	
14	系杆	φ89*3	热镀锌 70μm	L4860	根	190	
15	系杆连接螺栓	M12*40	热镀锌		套	770	
16	M型主水槽		镀锌铝镁 (S350GD+Z MA) 锌	L5700	根	220	
17	横向水槽			层厚度 275g/m2	L2278	根	840



福建省工业设备安装有限公司
车棚钢结构估料单

项目名称：福建省厦门轻工集团一期10MW综合智慧能源项目

编号：FJSXMQGJTYQGFXM-036

序号	物料名称	规格型号	材质	长度	单位	数量	备注
18	水槽托架	 水槽托架截面图	AL-6005-T5 AA10μm	L40	套	3310	
19	压块		AL-6005-T5 AA10μm		套	6280	
20	压块配套螺栓	M8*30	SUS304		套	6280	
21	水槽托架固定螺栓	M8*30	SUS304		套	6620	
22	100*50导轨固定抱箍套件		热镀锌		套	2200	
备注：用于通士达二期车棚钢结构							

编制：李杰

审核：李飞

批准：李飞

日期：2024.12.20

