

非标桶槽招标澄清说明

- 1、招标技术文件要详细了解；
- 2、浆塔地脚螺栓全部预留孔洞（土建施工），预埋螺栓二次灌浆；
- 3、桶槽溢流管全部要接入排水沟，报价时要包含管道及管件费用；
- 4、按照国标要求管件的壁厚要比管道大 0.5MM，按照招标方管道特性表进行；
- 5、管道和法兰的标准全部选用 A 系列；
- 6、碎浆机桶槽图纸是由 VOITH 提供，制作时按整体制作施工考虑。不需要用做成两片用螺栓联接；
- 7、工作量清单内的数量全是图纸制作的工作量作参考，损耗未考虑。故在报价时要慎重。单价要包含所有的；
- 8、投标方需自行审核图纸，核对工作量及材料量，招标方提供的工作量清单只做参考；
- 9、罐内所有表面都要进行酸洗钝化；
- 10、浆塔外护（不锈钢瓦）作加固处理，直桶段用不锈钢钢带包扎，每隔 2M 加固一道。
- 11、油漆和保温棉必须送第三方检测；
- 12、搅拌器的配对法兰由招标方提供；
- 13、旋转喷淋招标方成套供货，投标方负责安装；
- 14、所有材料进厂验收必须符合招标方要求；
- 15、成立综合班组，固定人员负责施工现场清扫整理缴库，符合招标方相关 6S 要求；
- 16、符合招标方关于文明施工的要求，设置安全负责人、质量专门负责人；
- 17、焊工要挂牌上岗，进场焊接考试工件封样存查；工件由投标方提供，焊缝要有标识（焊工工号和时间），焊缝要及时酸洗；
- 18、在本次施工中运用新技术、新材料、新工艺需在提供的方案中明确；
- 19、投标方已经充分了解现场施工现状，所有措施由投标方负责；
- 20、项目不允许分包、转包；
- 21、护栏爬梯采用分段式连接，材料采用热浸锌，施工采用螺栓连接；
- 22、材料进厂要称重登记（特别是不锈钢板），边角料由投标方自行处理；
- 23、场地交付给投标方时要三通一平；
- 24、碎浆机的工程范围：碎浆机本体和防护罩制安、顶人孔套件、以及垫片和连接紧固件和法兰安装、散浆机斜坡输送带至散浆槽间的过渡导板安装、散浆机里面破包器和导流槽制安、但散浆机刀盘、传动轴以及永磁电机的安装在安装包里，不在此范围，特此说明；
- 25、现在实际施工现场会有交叉施工的环节，投标方要有相应的措施费列到报价中；
- 26、顶人孔安全格栅网需有加强圈，需有橡胶密封和锁紧扣；
- 27、此项目必须有机电安装 I 级项目经理，具备浆塔五年以上的工作经验；
- 28、投标技术文件要详列施工机具的配置；
- 29、检测按照 GB50128 执行；
- 30、浆塔及室内槽罐的法兰是采用平焊法兰；
- 31、散浆室外两个桶槽上面要加一个集水天沟，宽度大概 20-30cm；

